

COMUNE di CORIANO  
PROVINCIA DI RIMINI

AREA SERVIZI TECNICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA FRAZIONE DI S.ANDREA  
IN BESANIGO

CUP: C77H16000770004

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAVOLA :

"D"

IL PROGETTISTA


Geom. DIE PACLI Cristian

DATA :

30 GEN. 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELL'AGGIORNAMENTO	DISEGNATO	REVISIONATO	VERIFICATO
			FASE	ATTIVITA'	DOCUMENTO
			File:		



**Coriano**  
**Rimini**

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Opere di riqualificazione della viabilità della frazione di S. Andrea in Besanigo. Sistemazione di via Della Repubblica e completamento della rotatoria via Colombarina

**COMMITTENTE:** Comune di Coriano

Data, 21/11/2016

**IL TECNICO**

  
Giuseppe PAOLI Cristian

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 F.003 29/07/2015	Esecuzione di tappeto stradale formato da da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0-12 mm, impastato con bitume puro. Steso in opera mediante vibrofinitrice e ben costipato.Sono compresi nel prezzo la preparazione della superficie di posa e lo stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,00/mq di superficie da pavimentare.Compreso il raccordo delle banchine a forma di cunetta con relativa pendenza per la raccolta delle acque piovane, i raccordi con altre strade ed eventuali accessi, incluso l'obbligo di posizionare preventivamente, mediante monografia dettagliata, tutti i chiusini, le caditoie e gli idranti, interessati provvedendo ad apporre un termine riconoscibile al momento della copertura, il tutto come da indicazione della D.L.: E' a carico dell'impresa la successiva ricarica dopo l'eventuale assestamento, per ripristinare il profilo stradale.Spessore minimo di cm 4,00 Via Della Repubblica da via Ca Tomassini a via Il Balcone	1,00	950,00	6,300		5'985,00		
	Via della Repubblica da senso unico a via Colombarina	1,00	510,00	7,000		3'570,00		
	Via Rio Melo da via Colombarina fino al ponte confine Riccione	1,00	420,00	7,000		2'940,00		
	Via Della Celletta da via Della Repubblica a Caduti di Nassirya	1,00	60,00	6,000		360,00		
	Via Colombarina rotonda	1,00	40,00	10,000		400,00		
	SOMMANO mq					13'255,00	7,50	99'412,50
2 F.009 29/07/2015	Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con adeguata fresa stradale, compreso carico e trasporto a scarica del materiale di risulta Via Della Repubblica	1,00	450,00	6,000	10,000	27'000,00		
	SOMMANO cm*m2					27'000,00	0,50	13'500,00
3 F.004 29/07/2015	Esecuzione di pavimentazione stradale formata da strato di base (binder) in conglomerato bituminoso formato da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0-18 mm, impastato con bitume puro. Steso in opera mediante vibrofinitrice e ben costipato.Sono compresi nel prezzo la preparazione della superficie di posa e lo stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,00/mq di superficie da pavimentare.Compreso il raccordo delle banchine a forma di cunetta con relativa pendenza per la raccolta delle acque piovane, i raccordi con altre strade ed eventuali accessi, incluso l'obbligo di posizionare preventivamente, mediante monografia dettagliata, tutti i chiusini, le caditoie e gli idranti, interessati provvedendo ad apporre un termine riconoscibile al momento della copertura, il tutto come da indicazione della D.L.:E' a carico dell'impresa la successiva ricarica dopo l'eventuale assestamento, per ripristinare il profilo stradale. Per interventi di riprese in pavimentazioni esistenti, compreso la preparazione e sistemazione del fondo di posa: Via della Repubblica	1,00			3000,000	3'000,00		
	SOMMANO ql					3'000,00	7,60	22'800,00
4 N.019 29/07/2015	F.P.O. di segnaletica stradale orizzontale Esecuzione sulla carreggiata stradale di linea bianca o gialla di margine e/o centrale della larghezza fino a cm 15 continua o tratteggiata, curva e/o retta, con vernice rifrangente, misurata per la sola superficie effettivamente coperta. Il tutto rispondente a parametri qualitativi minimi NORMA UNI EN 1436: 98 Via Della Repubblica *(lung.=600+320+450)	2,00	1370,00			2'740,00		
	SOMMANO					2'740,00	0,40	1'096,00
	A R I P O R T A R E							136'808,50



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							136'808,50
5 D.028 29/07/2015	Posa a nuove quote delle pavimentazioni stradale di chiusini esistenti delle varie dimensioni e tipologie (chiusini, caditoie, idranti, ecc.; cemento, ghisa, ferro, ecc.), esistenti sulla sede stradale, in banchina, sui marciapiedi, compreso gli oneri per opere murarie, la malta con leganti antiritiro ed i mattoni necessari per il fissaggio. E' compresa inoltre nel prezzo il ripristino e raccordo della pavimentazione con conglomerato bituminoso. Il tutto dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. Via Della Repubblica					40,00		
	SOMMANO ognuno					40,00	82,00	3'280,00
6 N.022 03/08/2015	Smontaggio e accatastamento in cantiere dei cordoli in gomma esistenti corona centrale Rotonda Colombarina *(lung.=4,30+4,30)	1,00	8,60	3,140		27,00		
	SOMMANO ml					27,00	15,00	405,00
7 N.023 03/08/2015	Smontaggio e accatastamento in cantiere dei cordoli in gomma delle aiuole spartitraffico Rotonda Colombarina *(lung.=15,9+6,85+23+17,7)	1,00	63,45			63,45		
	SOMMANO ml					63,45	12,00	761,40
8 N.021 03/08/2015	F.P.O. di cordoli per rotatoria in cemento bianco granigliato ad elementi trapezoidali da cm 33 Rotatoria Colombarina *(lung.=4,3+4,3)	1,00	8,60	3,140		27,00		
	SOMMANO ml					27,00	110,00	2'970,00
9 N.024 03/08/2015	Fornitura e posa in opera di cordolo stradale tipo "Magnetti" in elementi prefabbricati delle dimensioni di cm 12/15x25 realizzato in conglomerato cementizio vibrocompresso di forma rettilinea o curva, compreso lo scavo per la base appoggio in conglomerato cementizio a ql 200 di cemento tipo 425 delle dimensioni di cm 30x30, il necessario rinfianco, la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso pezzi speciali per passi carrai rampe ecc. Rotonda Colombarina	1,00	63,45			63,45		
	SOMMANO ml					63,45	43,00	2'728,35
10 N.025 03/08/2015	Esecuzione sulla carreggiata stradale segnaletica orizzontale, con vernice rifrangente, misurata per la sola superficie effettivamente coperta. Il tutto rispondente a parametri qualitativi minimi NORMA UNI EN 1436: 98 Rotonda Colombarina					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	615,35	615,35
11 N.019 03/08/2015	F.P.O. di segnaletica stradale orizzontale Esecuzione sulla carreggiata stradale di linea bianca o gialla di margine e/o centrale della larghezza fino a cm 15 continua o tratteggiata, curva e/o retta, con vernice rifrangente, misurata per la sola superficie effettivamente coperta. Il tutto rispondente a parametri qualitativi minimi NORMA UNI EN 1436: 98 Rotonda Colombarina	1,00	500,00			500,00		
	SOMMANO					500,00	0,40	200,00
	A RIPORTARE							147'768,60

COMMITTENTE: Comune di Coriano

COMMITTENTE: Comune di Coriano [computoStradeSantandrea.dcf (C:\vecchioPC\APPALTI\STRADEsantandrea2015\COMPUTOstradeSantandrea2015\ v.1/12]